

第15回「地域の会」定例会資料

前回(7/7)以降の動き

【プレス関係】

- ・ 7月 9日 1号機の原子炉自動停止
〔 発電機の保護装置が作動し発電機が停止、これに伴い原子炉が自動停止 〕
 - ・ 7月10日 6号機の定期検査開始
 - ・ 7月15日 1号機の原子炉自動停止の調査結果について公表
〔 発電機用の3つの計器用変圧器のうち1つの変圧器の絶縁材にひびを確認。局所的な短絡が発生して大地に電流が流れ、それを発電機地絡継電器が検知し、動作したことにより、発電機が停止したと推定。3つの変圧器全てを新品と交換。 〕
 - ・ 7月15日 1号機の原子炉起動
 - ・ 7月17日 1号機の発電開始
 - ・ 7月23日 5号機の出力降下の原因と対策について公表
〔 制御棒を急速挿入する際の水圧を制御する高圧窒素ガスが入っているボンベと計装ユニットとの接続部の組み立て作業において、規定の力で締め付けを行ったものの、位置合わせが不十分なまま締め付け作業を実施したために隙間が生じ、その後の窒素充填や試験等での内部加圧によりOリング(ゴム製パッキン)が食い込んで割れが発生、進展したため、窒素が抜け出したことによるものと推定。 〕
- 【その他】
- ・ 7月20日 東京電力(株)勝俣社長が平山新潟県知事・西川柏崎市長・品田刈羽村長を訪問し、全号機運転再開の謝意と今後の取り組みについて報告

以上